

**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**  
**Fen İşleri Daire Başkanlığı**

**50.000 TON AGREGA ALIM İŞİ**  
**ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**İHALE KONUSU MALIN MİKTARI VE ÖZELLİKLERİ:**

1. Agreg a malzemesi Karayolları Teknik Şartnamesine ve TS 1900-1 şartlarına uygun olacaktır.
2. Ocaktan kırılmış ve elenmiş malzeme olacaktır.
3. Malzemede hiçbir şekilde baypas, kil, toprak vb. zararlı madde bulunmayacak olup malzemenin uygunluğu yapılan analizlerle tespit edilerek gerekli işlemler yapılacaktır.
4. Agreg a içerisindeki filler miktarı (no:200 altı malzeme) idare tarafından istenilen ve şartname ekinde verilen Ek-1 Malzeme Granülometri Limitleri Şartnamesi sınırları değerlerinde olmalıdır.
5. Malzemenin grubu ve miktarları aşağıdaki gibidir.

| TESLİM EDİLECEK MALZEME MİKTARLARI TABLOSU |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| MALZEME CİNSİ                              | TOPLAM MİKTAR (TON) |
| 0-5 AGREGA                                 | 20.000              |
| 5-13 AGREGA                                | 20.000              |
| 13-19 AGREGA                               | 10.000              |
| <b>TOPLAM</b>                              | <b>50.000</b>       |

**MALIN TESLİM YERİ, SÜRESİ VE USULÜ:**

6. Malzeme yüklenici tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Melikgazi ilçesi Gürpınar konkasör ve asfalt üretim tesisleri stok sahasına nakledilecektir.
7. Yükleme ve nakliye yüklenici tarafından yapılacaktır.
8. Malzeme teslimi mesai saatleri içinde veya idare tarafından uygun görülerek onaylanan saat aralığında yapılacaktır.
9. Gürpınar konkasör tesislerine nakledilen malzeme idareye ait kantarda tartılarak teslim alınacaktır. Ödeme idareye ait kantardaki ölçüm kayıtlarına göre yapılacaktır. Yüklenici talebi halinde idareye ait kantarda personel görevlendirebilir.
10. Malzeme teslim süresi, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 2 aydır. Yüklenici sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren bu şartnamenin 5. maddesinde verilen tablodaki cins ve miktarları verilen malzemeyi idareye teslim etmek zorundadır. İdarenin ihtiyacı doğrusunda istenen malzeme grubuna öncelik verilecektir.

  
**OĞUZ ÇETİN**  
Maden Mühendisi

11. Gnlk en az 1000 ton malzeme getirilecektir. Aylık toplamda ise 25.000 ton malzeme teslim edilecektir.

**GARANTİ HUSUSLARI:**

12. Yklenicinin teslim ettiđi malların řartnameye uymaması durumunda gelen malzeme iin cret demez.
13. řartnameye uymayan bozuk malzemenin tespiti halinde idare tarafından ykleniciye bildirilmesinden itibaren yklenici en ge yedi (7) gn ierisinde stok alanından kaldırmakla ykmldr. Malzemenin kaldırılmaması durumunda idare malzemeyi dilediđi gibi kullanır. Kullanılan malzeme iin ykleniciye herhangi bir cret demez.
14. İdare malzemenin analizinin yapılmasını isteyebilir. Yklenici analizlerin cretini demekle ykmldr.

Ođuz ÇETİN  
Maden Mhendisi