

25.000 TON TEMEL VE ALTTEMEL ALIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- İHALE KONUSU MALIN MİKTARI VE ÖZELLİKLERİ:

- A- 15.000 TON 0-40 MM ALTTEMEL, 10.000 TON 0-25 MM TEMEL ALINACAKTIR.
- B- ALTTEMEL VE TEMEL MALZEMESİ KARAYOLLARI TEKNİK ŞARTNAMESİNE VE TS 1900-1 ŞARTLARINA UYGUN OLACAKTIR.
- C- OCAKTAN KIRILMIŞ VE ELENMİŞ MALZEME OLACAKTIR.
- D- MALZEMEDDE HİÇBİR ŞEKİLDE BAYPAS, KİL, TOPRAK VB. ZARARLI MADDE BULUNMAYACAKTIR.
- E- MALZEMENİN RENGİ AÇIK VEYA KOYU GRİ OLACAKTIR.

2- MALIN TESLİM YERİ, SÜRESİ VE USULÜ:

- A- MAL KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MELİKGAZİ İLÇESİ GÜRPINAR KONKASÖR TESİSLERİ STOK SAHASINA İNDİRİLECEKTİR.
- B- MAL SÖZLEŞMENİN ARDINDAN 1 AY İÇİNDE DENGELİ PERİYOTLAR İLE GÜNLÜK ENAZ 1000 TON OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.
- C- MAL TESLİMİ MESAI SAATLERİ İÇİNDE YAPILACAKTIR.
- D- MAL GÜRPINAR KONKASÖR TESİSLERİNDEKİ İDAREYE AİT KANTARDA TARTILACAKTIR.

3- GARANTİ HUSUSLARI:

- A- YÜKLENİCİNİN TESLİM ETTİĞİ MALLARIN ŞARTNAMEYE UYMAMASI DURUMUNDA BOZUK MALZEMENİN KALDIRILMASINI VE YERİNE YENİSİNİN GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.
- B- İDARE MALIN ANALİZİNİN YAPILMASINI İSTEYEBİLİR. YÜKLENİCİ ANALİZLERİN ÜCRETİNİ ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.

İŞ BU ŞARTNAME 3 ANA MADDEDEN OLUŞMAKTADIR.

Efdal ÖZKARTAL
Taahhüt Kayıt Yetkilisi

Mehmet BAL
İnşaat Teknikeri